



MARVAL s.p.a
INGENIERÍA/CONSTRUCCIONES
ARRIENDO DE MAQUINARIAS



Asa de sujeción certificada por DICTUC



TRANSPORTE

Capacho Concretero Salida Lateral

CL250-1000

DESCARGA DE HORMIGÓN A TRAVÉS
DE BOCA DE SALIDA VERTICAL.

CAPACIDADES DESDE 350 A 750L.

INCLUYE ESTROBO DE SEGURIDAD.

DISEÑO OPTIMIZADO FACILITA SU
OPERACIÓN Y DESCARGA.

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA EN ACERO
Y TUBULARES ESTRUCTURALES.

MANGA DISPONIBLE EN CAUCHO Y
PVC REFORZADO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO		CL250	CL350	CL500	CL750	CL1000
Volumen de carga	l	250	350	500	750	1000
Capacidad de carga	kg	550	770	1100	1650	2200
Diámetro mayor int.	mm	863	863	1028	1028	1028
Altura sin gancho	m	1190	1340	1450	1730	2050
Peso	kg	150	159	181	215	300
Volumen equipo	m3	1,2	1,3	1,8	2,2	2,6

Datos técnicos y diseño sujetos a cambios sin previo aviso